



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**



УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель начальника
ГУ Управление государственной
экспертизы Республики Башкортостан

В.Д. Кулак

В.Д. Кулак

« 25 » августа 2011 г.

**ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
государственной экспертизы
№ 02-1-4-0350-11**

ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА – «Автозаправочная станция в г. Уфа, мкр. Шакша ул. Гвардейская».

ОБЪЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ – проектная документация (без сметы) и результаты инженерных изысканий.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основания для проведения государственной экспертизы

1.1.1. Заявление ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 09.08.2011 г. № ФХ-4721.

1.1.2. Договор на проведение государственной экспертизы от 16.08.2011 г. № Э-311/11-1.

1.2. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства

1.2.1. Кадастровый номер земельного участка 02:55:04 04 01:485.

1.2.2. Градостроительный план земельного участка № RU 03308000-11-208/С, утвержден главным ГлавУАиГ Администрации ГО город Уфа РБ от 15.04.2011 г.

1.3. Технические характеристики объекта капитального строительства

	по первоначальной проектной документации	по доработанной проектной документации
Мощность проектируемой АЗС	– 250 зап./сут.	– 250 зап./сут.
Количество топливораздаточных колонок	– 3	– 3
Общая площадь здания операторной		– 68,0 м ²
Полезная площадь здания операторной		– 60,0 м ²
Площадь навеса		– 302,4 м ²
Строительный объем здания операторной		– 266,0 м ³